

改期公告

因燦樹颱風影響，部分地區風雨較強。基於考量人員交通及安全顧慮，原訂110年9月12日(日)公設點交初勘檢測，延至**110年09月25日(六)**辦理，原先參與點交的住戶，若時間上無法配合，煩請於LINE群組告知管委會，俾利調整分組名單，除了參與分組的住戶外，也廣邀住戶一同隨行初驗，有意願之住戶歡迎報名，謝謝您的大力參與。

公告

本社區將於 110 年 09 月 25 星期六
公設點交驗收初勘檢測作業前，各住戶如有
發現公設缺失或有公共設備設置未完善，社
區一樓管理中心備有「住戶建議回覆表」，請
將您寶貴的意見於管理中心登記或在 LINE
群組告知管委會，感謝各位踴躍參與！

幸福璞園社區管理委員會
太古全方位系統檢測顧問有限公司
Taikwu Industry Co., Ltd
雙和辦事處--工務管理部
敬啟

消防設備檢測通告

Notice for Maintenance

消防系統火警警報測試時間：

110年09月25星期六 上午9:00 至 下午18:00

依消防系統警報設備檢測規定，將於以上日期委任太古全方位系統檢測顧問有限公司實施執行消防系統火警自動警報設備、手動報警連動測試。測試屆時警鈴將啟動，廣播通報系統將連動，通報住戶疏散請勿驚慌且必要時將配合現場警衛進入室內檢查。測試期間所造成不便之處，敬請見諒，並請住戶予以配合。

特別載註1：測試人員將身穿本公司制服、米色卡其褲及白色工程帽。

特別載註2：測試期間將請警衛室廣播測試內容。

幸福璞園社區管理委員會
太古全方位系統檢測顧問有限公司
Taikwu Industry Co., Ltd
雙和辦事處--工務管理部
敬啟

消防設備檢測通告

Notice for Maintenance

地下層泡沫灑水系統測試時間：

09 月 25 日 星期六 上午 11:30 至 上午 11:45

本社區為執行公設點交驗收初勘檢測作業，依泡沫自動滅火設備檢測規定，將於以上日期委任太古全方位系統檢測顧問有限公司實施執行地下層停車場(全區)一齊放開閥啟閉測試及之(單區)泡沫放射測試及泡沫原液之發泡倍比率濃度檢查，測試屆時將選擇無停車處噴灑。噴灑時間地下停車場進出管制，測試期間所造成不便之處，敬請見諒，並請車主予以配合。

特別載註 1：本項灑水測試為泡沫測試，車體淋濕易產生鐵鏽水漬斑點，屆

時測試區域若擺有住戶車輛，將先前告知，請務必移走車輛。

特別載註 2：請清潔人員配合於測試完畢後進行地面清潔處理。

特別載註 3：測試完畢時，若有機械停車設備者請聯絡廠商進行養護作業。

幸福璞園社區管理委員會
太古全方位系統檢測顧問有限公司
Taikwu Industry Co., Ltd
雙和辦事處--工務管理部
敬啟

消防設備檢測通告

Notice for Maintenance

發電機設備測試時間：

09月25日星期六 上午9:00至下午15:00

本社區為執行點交驗收初勘檢測作業，依緊急備用電源設備檢測規定，將於以上日期委任太古全方位系統檢測顧問有限公司實施執行發電機設備ATS系統全負載測試。測試時間30分鐘，測試屆時將會造成巨大引擎噪音及一樓中庭排煙管、排放廢氣等現象及電梯升降機具予以管制每具約十分鐘，測試期間所造成不便之處，敬請見諒，並請住戶予以配合。

特別注意

緊急電源可分為自家發電設備、蓄電池設備及緊急電源專用受電設備等三種類，其容量應為30分鐘以上，特定防火對象其總樓地板面積為1,000平方公尺以上者，限定裝設自家發電設備及蓄電池設備2種類。

特別載註

- 特別載註 1：測試人員將頭戴白色工程帽身穿黑色上衣、米色卡其褲。
- 特別載註 2：測試期間將請警衛室廣播測試內容。
- 特別載註 3：若住戶門禁式電源暨有限電視業者有使用小公暨大公用電者需於公告日前測試逕行至社區管理中心說明登記並將其電源拆除。
- 特別載註 4：本項測試將進行各棟大、小公用電盤暨ATS功能有載測試屆時各棟電梯將予以管制。
- 特別載註 5：本項測試需請電梯、發電機、高壓電、空調、弱電、機械停車位廠商及各廠戶住戶、保全人員支援配合。

Taiwu Industry Co., Ltd.
080-060-1999



特別載註 6：本公司應於檢測前告知檢測時可能對社區發生之損害狀況，檢測時如確有以上情形，本公司將不負責任何形式之延伸法律暨賠償責任。

特別載註 7：
1. 請各住戶注意若家中有紅色插頭可於發電機測試時測試是否仍有供應電力
2. 若室內裝修時有移動此線路須將相關電源拔除避免相關設備燒損

幸福璞園社區管理委員會
太古全方位系統檢測顧問有限公司
Taikwu Industry Co., Ltd
雙和辦事處--工務管理部
敬啟

消防設備檢測通告

Notice for Maintenance

放電測試時間：

09月25日星期六 上午9:00至下午18:00

本社區為執行公設點交驗收初勘檢測作業，依標示設備檢測規定，將於以上日期委任太古全方位系統檢測顧問有限公司實施執行緊急照明、避難方向、出口指示等燈具設備之放電持續功能及區域照度測試。測試屆時將會造成各樓層公共走道、樓梯間、等公共區域停電40分鐘。（註：住戶室內電源及電梯昇降機具不受影響，但若有線電視電源接至小公電源處將造成暫時停訊現象）測試期間所造成不便之處，敬請見諒，並請住戶予以配合。

特別載註1：測試人員將身穿本公司制服、米色卡其褲並配戴識別證及白色工程帽。

特別載註2：測試期間將請警衛室廣播測試內容。

幸福璞園社區管理委員會
太古全方位系統檢測顧問有限公司
Taikwu Industry Co., Ltd
雙和辦事處--工務管理部
敬啟

消防設備檢測通告

Notice for Maintenance

進排煙閘門連動測試時間：

09月25日星期六 上午09:00至下午18:00

本社區為執行點交驗收初勘檢測作業依消防系統警報設備檢測規定，將於以上日期委任太古全方位系統檢測顧問有限公司實施執行消防系統進排煙閘門項目連動測試。測試屆時進排煙機啟動將造成巨大聲響及風壓現象。測試期間所造成不便之處，敬請見諒！並請住戶予以配合。

特別載註 1：測試人員將身穿本公司制服、米色卡其褲及白色工程帽。

特別載註 2：測試期間將請警衛室廣播測試內容。

消防安全設備設置標準規定

1. 依設置規定進風口，排煙口除以手動開關裝置式偵煙式探測器連動開啟外，平時應保持關閉狀態，開口葉片之構造並不受開放時所生氣流影響關閉。
2. 設可隨排煙口開啟而自動啟動之排煙機者，平均排煙量需每秒 4 立方公尺以上(兼用時需每秒六立方公尺以上)

幸福璞園社區管理委員會
太古全方位系統檢測顧問有限公司
Taikwu Industry Co., Ltd
雙和辦事處--工務管理部
敬啟

公告

車道口擋水閘門測試時間：

09 月 25 日 星期六 上午 11:45 至下午 12:00

本社區將於 **11:00~12:30** 進行車道出入口管制，
本段時間內車道無法開放進出敬請各位住戶提早或
延後出入，造成不便敬請見諒。

幸福璞園社區管理委員會
太古全方位系統檢測顧問有限公司
Taikwu Industry Co., Ltd
雙和辦事處--工務管理部
敬啟